

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе Республики Марий Эл»

Ю.Н.Тарасова
«24» сентября 2022г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2.93

МО «Медведевский муниципальный район»

Наименование территориального образования субъекта РФ

«24» 01 2022г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес 425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1082,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 8623 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2025 г.г., капитального 2025 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Азановский детский сад «Колосок», МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: 1) формирование общей культуры детей,
2) развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
3) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Проезд от остановки по месту жительства на рейсовом автобусе «Йошкар-Ола – Нердашево», остановка «Азаново».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*: нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: отсутствует
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У), ДУ(К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К, О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О,С,Г), ДЧ-И (У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г), ДЧ-И (У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ(О,С,Г), ВНД (К)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий

П. В. Фофанов


Р. С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки
в Медведевском районе» Ю.Н.Тарасова



(Подпись)

Главный специалист общего отдела
ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»
М.А.Корнилова



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»
Г.М.Ключникова



(Подпись)


представители организации, расположенной на объекте

председатель профкома Вахитов И.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

заведующий производством Турдешев И.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

отв. за безопасность Юшмова С.Р.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 24 » 01 2022 г. (протокол № _____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».

425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют знаки доступности	К,С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Деформированное асфальтовое покрытие. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У) ДУ(К,О,С)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеются 2 входа на территорию, в т.ч. 1 для автомобильного транспорта.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».

425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать с поручнями.	К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствуют			
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, контрастная маркировка на двери, кнопка вызова персонала.	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К), ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входная зона для колясочников будет доступна после реконструкции, в настоящее время услуга предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».

425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Узкий дверной проем, наличие порогов.	К,О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус с поручнями	К,О	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К, О,С)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути эвакуации будут доступны после реконструкции, в настоящее время сопровождение детей внутри здания происходит под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».

425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Наличие порогов. На дверях кабинетов отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). На дверях целесообразно применить С- или П- образную дверную ручку.	К,О,С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ(К,О,С,Г), ДЧ-И (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».
425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки.	О, С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение будет доступно после реконструкции, в настоящее время услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОБУ «Азановский детский сад «Колосок».

425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул.Фабричная, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К,О,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	Г		
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г), ДЧ-И (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____