

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №65 г.Йошкар-Олы «Незабудка»
424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.14А
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со шрифтом Брайля), кнопка вызова персонала	все	Приобретение и установка	ТР
Территория объекта	есть			асфальтовое покрытие не ровное (имеются многочисленные выбоины)	все	Привести в соответствие	ТР
Путь (пути) движения на территории	есть			По пути следования к объекту отсутствует информационное сопровождение	все	Привести в соответствие	ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)			ТР

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №65 г.Йошкар-Олы «Незабудка»
424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.14А
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса. Отсутствуют поручни	С, О	Привести в соответствие	ТР
Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К, С, О	Установка пандуса	КР
Входная площадка (перед дверью)	есть			Размеры площадки не соответствуют нормативам Отсутствует тактильная информация об объекте	С, К, О, Г	Привести в соответствие	ТР
Дверь (входная)	есть			Расширить дверной проём, уменьшить высоту порога	С, К, О, Г	Привести в соответствие	КР
Тамбур	есть						
Дверь	есть						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г) ВНД (К, С)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №65 г.Йошкар-Олы «Незабудка»

424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.14А

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержани е	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Размеры разворотных площадок не соответствуют нормативам; Отсутствуют: зона Т-9; указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы	все	Привести соответствие	в КР, ТР
Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют поручни с двух сторон, горизонтальные завершения поручней, тактильные указатели номера этажа на поручне	С, О	Привести соответствие	в ТР
Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К, О, С	Установить пандус	КР
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Ширина проема в свету менее 0,9м. Высота порога более 0,025 м. Отсутствуют фиксаторы. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	К, О, С	Привести соответствие	в ТР, КР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	С	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне						Привести соответствие	в ТР, КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г, С)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №65 г.Йошкар-Олы «Незабудка»

424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.14А

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие вывесок на кабинетах для инвалидов, зоны Т-9	все	Привести и в соответствие	ТР
Зальная форма обслуживания	есть						
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР, ТР

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №65 г.Йошкар-Олы «Незабудка»
424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.14А
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла -коляски рядом с унитазом, крючков для костылей, кнопки обратной связи Не соответствие: ширины дверного проема; зоны раковин, кранов. (отсутствие сенсорных кранов)	все	Привести в соответствие	КР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			КР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №65 г.Йошкар-Олы «Незабудка»
424028, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.14А
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте#	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют носители информации в виде зрительно различных текстов, знаков, символов, световых сигналов текстовое табло для дублирования звуковой информации	К, О, Г, У	Привести в соответствие	ТР
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие, приспособления)	С,	Привести в соответствие	ТР
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Привести в соответствие	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____