

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ  
ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021–2022 ГГ.

КОМПЕТЕНЦИИ  
«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»  
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ  
КАТЕГОРИИ 16-22 ГОДА

*Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:*

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Форма участия в конкурсе:          | 2 |
| 2. Общее время на выполнение задания: | 2 |
| 3. Задание для конкурса               | 2 |
| 4. Модули задания и необходимое время | 2 |
| 5. Критерии оценки.                   | 3 |
| 6. Приложения к заданию.              | 4 |

1. **Форма участия в конкурсе:** Индивидуальный конкурс.
2. **Общее время на выполнение задания:** 15 ч.
3. **Задание для конкурса**

Конкурсное задание включает в себя кладку модулей толщиной в полкирпича, в кирпич из кирпича и блоков, расположенных горизонтально, вертикально (стоймя), наклонно, с элементами декоративной кладки, кладкой орнамента из кирпича, кладки блоков вертикально с разными видами перевязки и расшивки швов.

Конкурсное задание содержит три модуля, выполняемых последовательно. Время, указанное на выполнение каждого модуля, примерное. К выполнению модуля В не приступают, пока полностью не завершено выполнение модуля А. Модуль С считается завершённым после выполнения каменной кладки из блоков в модулях А и В.

Модуль считается завершённым и подлежит оценке, если выполнены все элементы модуля и расшиты швы в соответствии с Конкурсным заданием. При выполнении Конкурсного задания все элементы модуля выполняются конкурсантом в строгом соответствии с Конкурсным заданием. Запрещается замена и упрощение элементов модуля. Такие нарушения будут расцениваться как нарушение конкурсантом Кодекса этики, приводящие к дисквалификации конкурсанта.

#### 4. Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

	Наименование модуля	Соревновательный день (С1, С2, С3)	Время на задание
<b>А</b>	РЧ-2022	С1, С2	7
<b>В</b>	Кельма	С2, С3	6
<b>С</b>	Блочная кладка	С3	2

##### *Модуль А: РЧ-2022.*

Модуль А выполняется из кирпича трех цветов и газобетонных блоков в соответствии с чертежом. Модуль предполагает кладку блоков, располагаемых вертикально и кладку из кирпича толщиной в полкирпича и в кирпич, расположенных горизонтально, вертикально (стоймя), с элементами декоративной кладки, с кладкой орнамента из кирпича. Кладка модуля ведется на растворе. Швы модуля обрабатываются согласно заданию.

Модуль считается завершенным и подлежит оценке, если выполнены все элементы модуля и расшиты швы в соответствии с Конкурсным заданием.

При выполнении Конкурсного задания все элементы модуля выполняются конкурсантом в строгом соответствии с Конкурсным заданием. Запрещается замена и упрощение элементов модуля.

*Модуль В: Кельма.*

Модуль В выполняется из кирпича трех цветов и газобетонных блоков. Модуль предполагает кладку из кирпича толщиной в полкирпича, расположенных горизонтально, наклонно, с элементами декоративной кладки, с кладкой орнамента. Газосиликатные блоки располагаются вертикально. Кладка модуля В ведется на растворе. Швы модуля обрабатываются согласно заданию.

*Модуль С: Блочная кладка.*

Модуль С включает в себя каменную кладку только газобетонных блоков предусмотренных в модуля А и В, расположенных вертикально. Кладка модуля С ведется на растворе. Швы модуля обрабатываются согласно заданию.

## 5. Критерии оценки.

Таблица 2.

Критерий		Баллы		
		Судейские аспекты	Объективная оценка	Общая оценка
A	Размеры		14	14
B	Горизонталь		7	7
C	Вертикаль		14	14
D	Выравнивание		7	7
E	Углы		2	2
F	Детали		8	8
G	Швы	8		8
H	Отделка	4		4
I	Стыки	6		6
<b>Итого</b>		<b>18</b>	<b>52</b>	<b>70</b>







## Общий вид Конкурсного задания


Общий вид

Модуль 1

Модуль 2

0 ряд



Модуль 1

Модуль 2

Общий вид

РЧ 2022

Вид спереди, Раскладка ряда 0

Итого: 4 шт

Имя	Дополн.	ИП	Фамилия	Имя	Дополн.

X-Плоская	Y-Срезанная 5 мм	Z-Вогнутая
-----------	------------------	------------