

План
подготовки к отопительному периоду на 2026 — 2027 гг.
ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ»
(наименование организации)

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 NQ 2234 ”06 утверждения Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду”

Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов

Отопительный период	Начало отопительного периода	Завершение отопительного периода	Продолжительность отопительного периода	Количество аварий, произошедших на объекте
2023 – 2024 гг.	05.10.2023 г.	20.05.2024 г.	220 дней*	-
2024 – 2025 гг.	07.10.2024 г.	13.05.2025 г.	218 дней	-
2025 - 2026 гг.	24.09.2025 г.	- **	- **	-

* Отопительный период 2023-2024 гг. завершили 25.04.2024 г., затем из-за неблагоприятных погодных условий возобновили 03.05.2024 г. Окончательно отопительный период 2023-2024 гг. был завершён 20.05.2024 г.

**По состоянию на 29 апреля 2026 г. отопительный период 2025-2026 гг. не завершён.

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
Мероприятия о организационно — технического характера			
1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	19. 06. 2026 г.	Начальник хозяйственного отдела Виногоров Г.А.
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах.	До 01. 08. 2026 г.	Виногоров Г.А.

3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	До 01. 08. 2026г.	Виногоров Г.А.
4	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок	До 01.08.2026 г.	Виногоров Г.А.
5	Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения; внесение записи о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.	19. 06. 2026 г..	Виногоров Г.А.
6	Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	не является ОПО.	Виногоров Г.А.
7	Утверждение эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.	Имеется От 15.01. 2026 г.	Виногоров Г.А.

8	Актуализация или восстановление паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	До 01.08.2026 г.	Виногоров Г.А.
9	Утверждение штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Имеется От 18 .03.2026 г.	Виногоров Г.А.
10	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения.	Не имеется	
11	Осмотр объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	До 01.08.2026	Виногоров Г.А.

12	Проверка совместно с представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра.	До 01.09.2026г.	Виногоров Г.А.
13	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	Не имеется	
14	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	До 01.08.2026г.	Главный бухгалтер Иванова А.А.
15	Проверка узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, подготовка актов разграничения балансовой принадлежности.	До 01.08.2026г.	Виногоров Г.А.
16	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	До 01.08.2026г.	Виногоров Г.А.
19	Составление плана подготовки к отопительному периоду.	До 30.04.2026г.	Виногоров Г.А.
20	Получение акта проверки технической готовности и оформление паспорта готовности здания и инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.	До 10.09.2026г.	Виногоров Г.А.
Подготовка к отопительному периоду теплового контура			
1	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (штукатурного и окрасочного слоя)	До 01.08.2026г.	Виногоров Г.А.

2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2026г.	Виногоров Г.А.
3	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	Имеется (по графику) Действительна до 03.04 2027 г.	Виногоров Г.А.
4	Устройство освещения в тепловом пункте	имеется	Виногоров Г.А.
5	Ревизия запорной арматуры	До 01.08.2026г.	Виногоров Г.А.

С планом по подготовке объекта потребления к отопительному периоду на 2026-2027 гг. ознакомлен.

Начальник хозяйственного отдела Виногоров Г.А. 89278754498