Спецификация

Обозначение	Описание	Кол-во
U1	Лоток проволочный 35х100	6 м
U2	Кабельный канал "Праймер" 100х60	4 м
U3	Кабельный канал "Элекор" 25х16	2 м
U4	Муфта труба-коробка IP65 BS16	10 шт
U5	Труба ПВХ жесткая д16	3 м
U6	Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР'	3 шт
U7	Муфта труба-коробка 20 мм IP65	1 шт.
U8	Труба гладкая жесткая ПВХ d20	1 м
U9	Гофротруба ПВХ д16	3 м
U10	Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-13мм IP54	2 шт.
U11	Сальник PG-13.5 диаметр кабеля 7-11мм IP54	4 шт.
ЩУ, ЩУР	Щит ЩРН-П 36	2 шт.
XP1	Стационарная вилка серии MAGNUM 3L+N+PE	1 шт.
XS3	Стационарная розетка серии MAGNUM 3L+N	1 шт.
XS1,XS2	Розетка РКС 20-22-П-К	2 шт.
SB4, SB5	Выключатель 1кл кнопочный 10А, ВСк10-1-0-КБ	2 шт.
SA3	Выключатель одноклавишный 10А, ВС10-1-0-КБ	1 шт.
SA1, SA2	Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный 2 мод.	2 шт.
SB1 SB2 SB3	Кнопка управления LAY5-BA31 зеленая	3 шт.
HL5	Индикатор AD-22DS сигнальная d22мм красный	1 шт.
HL4, HL6	Индикатор AD-22DS сигнальная d22мм зеленый	2 шт.
SQ1, SQ2	Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21	2 шт.
EL1, EL2, EL3, EL4	Светильник светодиодный ДБП-8w 4000К 560Лм IP65	4 шт.
BK	Датчик движения ДД-025 1200Вт 360град 6м IP20	1 шт.
KF	Фотореле ФР600 230 В 1300Вт IP44	1 шт.
KT1	Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 230 В AC IEK	1 шт.
KT2	Реле задержки включения ORT. 1 конт. 230 В AC ORT-A1-AC230V IEK	1 шт.
KM1	Импульсное реле ORM. 1 конт. 230 В AC IEK	1 шт.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Конкурсное задание Спецификация		
Разработал								
Проверил						РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ "ПРОФЕССИОНАЛЫ" РЕСПУБЛИКИ МАРИИ Э 2023	Лист	Листов
							1	1
Утвердил		Некрасов П.Ф.						