

1. Результаты обследования
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Учебный корпус по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Пушкина, д.4
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	знакомо для инвалидов (категория)	Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание		содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствие доступных элементов информации	О, Г, У	Устройство доступных элементов информации	Ремонт текущий
Путь (пути) движения на территории	Есть		2	1. Отсутствие тактильных средств для слепых 2. Отсутствие информационных щитов	С Все	1. Устройство тактильных средств 2. Установка информационных щитов	1. Ремонт капитальный 2. Ремонт текущий
Лестница (наружная)	Нет						
Пандус (наружный)	Нет						
Автостоянка и парковка	Нет		3	Отсутствие автостоянки и парковки	К, О, С, Г, У	Рассмотреть возможность устройства для личного автотранспорта инвалидов, желательно размещать вблизи входа в предприятие, доступного для инвалидов, не далее 50 м»	Ремонт капитальный
Общие требования к зоне				Отсутствие средств информации	К, О, С, Г, У	Устройство доступных элементов информации для всех категорий МПН.	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
			номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С, Г, ДЧ-И (К, О, У))			1, 2, 3	Ремонт капитальный, ремонт текущий

1. Результаты обследования
2. Вход (входы) в здание

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 3 от 4.09 2018 г.

Учебный корпус по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Пушкина, д. 4
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	(наименование объекта, адрес)	Работы по адаптации объекта	виды работ
	есть/нет	номер на плане	номер фото				
Лестница (наружная)	Есть		4	1. Боковые края лестницы без бортиков для предотвращения соскальзывания трости; 2. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. 3. Отсутствие поручней дополнительных раздельных с двух сторон	О,С	1. Устройство боковых бортиков на лестницах не примыкающих к стенам; 2. Рекомендуются выделить краевые ступени цветом и фактурой. 3. Установка поручней дополнительных раздельных с двух сторон	1. Ремонт капитальный 2. Текущий ремонт 3. Текущий ремонт
Пандус (наружный)	Нет		4	Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Ремонт капитальный Ремонт капитальный
Входная площадка (перед дверью)	Есть		5	Отсутствие предупредительных тактильных средств для слепых перед дверями	С	Установка тактильных средств за 0,6 м перед дверными проемами.	Ремонт капитальный
Дверь (входная)	Есть		5	1. Отсутствие фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто» 2. Отсутствие приборов и устройств для открытия и закрытия дверей имеющие форму управления одной рукой, легко доступная с обеих сторон. 3. Панели не из ударопрочного материала 4. Отсутствие кнопки вызова	К Все К Все	1. Рекомендуется установка дверей на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», с порогами высотой не более 0,014м. До замены дверей рекомендуется применение аппаратуры — накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске; 2. Приборов и устройств для открытия и закрытия дверей имеющие форму управления	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий 3. Ремонт текущий 4. Ремонт текущий

Тамбур	Есть	6	1. Отсутствие предупредющих тактильных средств для слепых перед дверями	С	одной рукой, легко доступная с обеих сторон. 3. Установка ударопрочного материала 4. Установка кнопки вызова перед дверными проемами.	1. Ремонт текущий
Общие требования к зоне	Есть		1. Отсутствие предупредющих тактильных средств для слепых на входной площадке и тамбуре 2. Отсутствие кнопки вызова	С	1. Рекомендуется нанесение тактильных средств 2. Установка кнопки вызова	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) ДЧ-И (Т, У), ВНД (С, К, О)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход в здание			4,5,6	Ремонт капитальный, текущий

1. Результаты обследования
3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Учебный корпус по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Пушкина, д. 4
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта			
	есть/нет	номер на плане		номер фото	содержание	виды работ	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	12	7	1. Не оборудовано звуковым информатором для посетителей с недостатками зрения и текстостроном для посетителей с дефектами слуха	К	Установка звуковых информаторов для посетителей с недостатками зрения и текстостроном для посетителей с дефектами слуха	Индивидуальное решение с ТСР
Лестница (внутри здания)	Есть	22	8,9	1. Отсутствие тактильных напольных указателей; 2. Отсутствие поручней с двух сторон дополнительных, разделительных; 3. Отсутствие рельефных обозначений этажей	С	1. Установка тактильных напольных указателей 2. Установка поручней с двух сторон дополнительных, разделительных 3. Установка рельефных обозначений этажей	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий 3. Ремонт текущий
Пандус (внутри здания)	Нет			--		--	
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			--		--	
Дверь				Отсутствие информирующего обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками	Все	Установка информирующего обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками	Ремонт текущий
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)				1. Пути эвакуации невозможно приспособить для своевременной эвакуации всех категорий МПН. Отсутствие безопасности	К, О, С, Г, У		ТРН

Общие требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствии	С	Установка предупредительной информации о препятствии	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,Д) ДЧ-И(К,О,У)	12,22	7,8,9	Ремонт текущий, ТРН, индивидуальное решение с ТСР

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус по адресу: РМЭ, г. Зеленого, ул. Пушкина, д. 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	Есть	2	10,11, 12	Не во всех кабинетах достаточно места для беспрепятственного разворота кресла-коляски (т.е. не менее 1,4 м).	К, О, С	Обустройство кабинетов для беспрепятственного разворота кресла - коляски	Ремонт текущий
Зальная форма обслуживания	Есть	1,7	13,14	Отсутствие специальных персональных приборов усиления звука	Г	Оснащение специальными персональными приборами усиления звука	Индивидуальное решение с ТСР
Прилавоочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-
Общие требования к зоне				1.Выключатели находятся на высоте 1,8 мот уровня пола 2.Отсутствие рельефных дублирующих обозначений помещений	Все	1.Замена системы электроснабжения выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; 2.Установка дублирующих рельефных обозначений помещений.	1.Ремонт капитальный 2.Ремонт текущий

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (СГ), ДЧ-И(К,О,У)	1,2,7	10,11,12,13,14	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт капитальный, ремонт текущий.

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
-	-	номер на плане	номер фото	-

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
-	-	номер на плане	номер фото	-

1. Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенические помещения

Учебный корпус по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Пушкина, д. 4
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание		содержание	виды работ
Туалетная комната	Есть	14,18	15,16, 17	1. Отсутствие универсальной кабины, 2. Отсутствие крючков, для одежды, костылей и др. принадлежностей 3. 3. Отсутствие двухсторонней связи с дежурным 4. Отсутствие аварийного освещения	К К	1. Оборудование универсальной кабины 2. Установка крючков, для одежды, костылей и др. принадлежностей 3. Оборудование двухсторонней связью с дежурным 4. Оборудование аварийным освещением	1. Ремонт капитальный 2. Ремонт текущий 3. Ремонт текущий 4. Ремонт текущий
Душевая/ванная комната	Нет			--	--	--	--
Бытовая комната (гардеробная)				--	--	--	--
Общие требования к зоне				1. Отсутствие информирующих обозначений помещения, 2. Не оборудовано поручнями, штангами, поворотными или откидными сиденьями	Все Все	1. Оснастить информирующими обозначениями помещения, 2. Установка поручней, поворотных или откидных сидений	1. Ремонт текущий 2. Ремонт текущий

II. Заключение по зоны

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВД (К, О, С)	14,18	15,16,17	Ремонт капитальный, текущий

1. Результаты обследования
6. Система информации на объекте

Учебный корпус по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Пушкина, д. 4
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объекта#		
	есть/нет	номер на плане	номер фото		содержание	виды работ	
Визуальные средства				1.Отсутствие визуальных средств на пути следования МПН от остановок до здания 2.Отсутствуют обозначения места приема МПН, с/у для МПН	К, О, Г, У, С (категория)	1.Рекомендуется установка средств визуальной информации на путях следования МПН от остановок до здания и в самом здании для обеспечения непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	Ремонт текущий
Акустические средства				1. Отсутствие акустических средств	С	1. Рекомендуется установка звуковых информаторов	Индивидуальное решение с ТСР
Тактильные средства				1.Отсутствие тактильных напольных указателей и цветowych маркировок ступеней 2. Отсутствие рельефных обозначений 3.Отсутствие мнемосхемы и тактильной направляющей полосы на основном пути движения	С	1.Нанесение цветowych маркировок ступеней и установка тактильных напольных указателей; 2. Установка дублирующих рельефных обозначений помещений и этажей; 3. Установка мнемосхемы в фойе; 4.Нанесение тактильной направляющей полосы.	Ремонт капитальный

Общие требования к зоне			1. Отсутствие световой сигнализации, дублирующей звуковую 2. Отсутствие информаторов для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха	К, О, С, Г, У	1. Установка световой сигнализации синхронно дублирующей звуковую; 2. установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, для посетителей с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха	Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, ремонт капитальный



1



2




3



4



5



6



7




8




9



10



11




12



13



14




15



16



17



Лестница
2ой этаж